Lista de Materiais	
PVC rígido soldável	
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água	
25 mm - 3/4"	1 pç
Bucha de redução sold. curta	
60 mm - 50 mm	2 pç
Bucha de redução sold. longa	
50 mm - 25 mm	3 pç
Joelho 90° soldável	
25 mm	16 pç
50 mm	4 pç
60 mm	3 pç
Luva soldável	
25 mm	12 pç
50 mm	4 pç
60 mm	1 pç
Torneira de bóia	
3/4"	1 pç
Tubos	
25 mm	65.04 m
50 mm	32.56 m
60 mm	23.68 m
Tê 90 soldável	
25 mm	5 pç
50 mm	5 pç
60 mm	2 pç
Tê de redução 90 soldável	
50 mm - 25 mm	8 pç

Projeto

HIDRÁULICO

INSTITUCIONAL

Data: NOV./2019

Prancha: 02/04

Especificações

PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.
ENDEREÇO: RUA C7, PRAÇA SE-2B, SETOR NOVO.
CEP: 78.590-000, PARANAITA - MT

Assunto:

PLANTA COBERTURA, LISTAS E LEGENDAS

Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA
CNPJ: 03.239.043/0001-12

Áreas:

VER PROJETO ARQUITETÔNICO

Cliente

Localização Esquemática:

VER PROJETO ARQUITETÔNICO

Responsáveis Técnicos pela Elaboração e Execução dos Projetos

ALEX OSCAR DE SOUSA
Engenheiro Civil
CREA - PR 141259/D

Empresa:

A O DE SOUSA EIRELI - ME
CNPJ: 17.787.272/0001-86
TELEFONE: (66) 3541-4607

Autenticações

OBS.
NÃO É PERMITIDO ALTERAR OU MODIFICAR ESTE PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR, LEI DE REGULAMENTO DIREITO AUTORAL N.º 6868/73

Formato A0 (841 x 1189mm)