



Legenda	
	Caixa de arca pluvial simples
	Caixas Inspeção Esgoto Simples
	Caixas de Gordura

Lista de Materiais	
Esgoto	
Caixa de Passagem	
Caixa de gordura	5 pc
CG 60x60 cm	
Caixa de inspeção esgoto simples	11 pc
CE 60x60 cm	
PVC Acessórios	
Caixa sifonada	
100x100x50	12 pc
150x150x50	2 pc
150x150x75	7 pc
Raio sifonado alt. reg. saída 40	15 pc
100 mm - 40 mm	38 pc
Sifão Reversível w/ Adaptador	
1" - 1 1/2"	22 pc
Válvula p/ lavatório e tanque	
1"	13 pc
Válvula p/ tanque	1 pc
1 1/2"	2 pc
PVC Esgoto	
Joelho 45	7 pc
100 mm	16 pc
40 mm	21 pc
50 mm	6 pc
Joelho 90	
100 mm	21 pc
40 mm	72 pc
50 mm	58 pc
Linha simples	
150 mm - 50 mm	5 pc
Joelho simples	
100 mm - 50 mm	3 pc
100 mm - 75 mm	8 pc
100 mm - 100 mm	8 pc
40 mm x 40 mm	2 pc
50 mm - 50 mm	11 pc
75 mm - 50 mm	1 pc
75 mm - 75 mm	5 pc
Redução esdrúscula	
75 mm - 50 mm	5 pc
Tubo rígido w/ ponta lisa	
150 mm - 6"	62,00 m
100 mm - 4"	176,00 m
40 mm	85,22 m
50 mm - 2"	85,91 m
75 mm - 3"	54,84 m
Tê 90	1 pc
40 mm	
Tê sanitário	
50 mm - 50 mm	5 pc
Unidades de tratamento	
Fossa Sética	
Fossa	1 un
Somidoiro	
Somidoiro	3 un
Ventilação	
PVC Esgoto	
Joelho 45	2 pc
75 mm	
Joelho 90	4 pc
50 mm	7 pc
75 mm	
Tubo rígido w/ ponta lisa	1,46 m
50 mm - 2"	5,21 m
Tê sanitário	3 pc
50 mm - 50 mm	5 pc
75 mm - 75 mm	5 pc

Projeto	SANITÁRIO/PLUVIAL INSTITUCIONAL	Data	NOV/2019
Especificações	PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - ENDEREÇO: RUA C7, PRACA SE-2B, SETOR NOVO. CEP: 78.590-000, PARANAITA - MT	Prancha	02/04
Assumo:	PLANTA BAIXA, LEGENDAS E LISTAS		
Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA CNPJ: 03.239.043/0001-12		
Áreas:	VER PROJETO ARQUITETÔNICO	Cliente	
Localização Esquemática:		Responsável Técnico pela Elaboração e Execução dos Projetos	
VER PROJETO ARQUITETÔNICO		ALEX OSCAR DE SOUSA Engenheiro Civil CREA - PR 141259/D	
Autenticações		Empresa:	A O DE SOUSA EIRELI - ME CNPJ: 17.787.272/0001-86 TELEFONE: (66) 3541-4607