



Armação positiva das lajes do pavimento Laje 01 (Eixo Y)

escala 1:50

| ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO | |
|------------------------------|---|
| (NBR-6118: 2014) | |
| CLASSE DE AGRESSIVIDADE | I - FRACA (RURAL) |
| COBRIMENTOS | PILARES: 3.0 CM |
| | VIGAS: 3.0 CM |
| | LAJES: 2.5 CM |
| | SAPATAS: 4.5 CM |
| PROPRIEDADES DO CONCRETO | PILARES: C25 FCK = 25 MPA |
| | VIGAS: C25 FCK = 25 MPA |
| | LAJES: C25 FCK = 25 MPA |
| | FUNDAÇÃO: C25 FCK = 25 MPA |
| DIMENSÕES | ESTRUTURA: CENTÍMETROS (CM), QUANDO NÃO ESPECIFICADAS |
| | BITOLAS: MILÍMETROS (MM) |
| TIPO DE CIMENTO | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |
| FATOR ÁGUA/CIMENTO | 0.5 |
| CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO | 362.65 KG/M³ (CÓD. 94965 - REF. SINAPI 02/2022) |
| SLUMP DO CONCRETO | 8.00 CM |
| ESPECIFICAÇÕES DOS AGREGADOS | AREIA MÉDIA |
| | PEDRA BRITADA N. 1 (8.5 A 19 MM) |

NOTAS GERAIS: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

- 1 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014;
- 2 - A DOBRA DAS ARMADURAS DEVERÁ SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014;
- 3 - A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA COM AS MEDIDAS DO TERRENO E NÃO DEVE SER FEITA ACULUMANDO DIFERENÇAS;
- 4 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ INICIAR APÓS A COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES;
- 5 - AS FORMAS NÃO PODERÃO APRESENTAR DEFORMAÇÕES EXCESSIVAS;
- 6 - A CURA DEVERÁ SER FEITA DURANTE OS SETE PRIMEIROS DIAS A PARTIR DO LANÇAMENTO DO CONCRETO, DEVENDO SER RIGOROSAMENTE INSPECIONADA;
- 7 - QUALQUER ALTERAÇÃO DE RESISTÊNCIA OU DIMENSÕES DEVERÁ SER COMUNICADAS AO PROJETISTA;
- 8 - O CONCRETO DEVERÁ SER DOSADO SEGUINDO COMO BASE SUA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS (Fck);
- 9 - CASO SEJA NECESSÁRIO EMENDA DE BARRA NÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ESTA DEVERÁ SER FEITA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 9 DA NBR-6118/2014;
- 10 - EM TODOS OS VÃOS DE PORTAS, JANELAS E VITROS DEVERÃO SER EXECUTADAS VERGAS E CONTRAVERGAS;

Aprovação/Autenticações:

ESTADO DO MATO GROSSO



Cliente:

Prefeitura Municipal de
PARANAÍTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
Rua Alceu Rossi, s/n - centro - 78590-000
Telefone: (66) 3563-2703
CNPJ: 03.239.043/0001-12

OSMAR ANTONIO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Autor do Projeto/Responsável Técnico:

AGIL
PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS
Tv. do Parede, 24 Sala B - Centro, Colíder - MT, 78500-000
CNPJ: 17.787.272/0001-86

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT-141239/D
Projeto: Thaynara Teixeira

Tipo de Obra: INSTITUCIONAL

Modalidade: PÚBLICA

DADOS DA OBRA

Objeto de contrato: Convênio: 0000
PROJETO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO

Endereço da obra: Estrada Vicinal LO-09, Comunidade: Sombra da Manhã, Lote 608, Assentamento São Pedro, Zona Rural, CEP: 78590-000, PARANAÍTA-MT

Coordenada: 09°46'14.86"S | 56°41'09.53"O

ASSUNTO DE PROJETO

Conteúdo: ARMAÇÃO DE LAJE - PSF

Quadro de Áreas/Legenda:

REV: 0

DATA: Agosto de 2023.

ESCALA: INDICADA

NOMECLATURA:

FOLHA:

EST. CON

13/29

VER PROJETO ARQUITETÔNICO