



LEGENDA		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	HIDRANTE SIMPLES	07 UNIDADES
	HIDRANTE DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO	01 UNIDADE
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME	11 UNIDADES
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	11 UNIDADES
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME	01 UNIDADE
	BOMBA DE INCÊNDIO PRINCIPAL	01 UNIDADE
	BOMBA JOCKEY	01 UNIDADE
	RESERVA TÉCNICA	01 UNIDADE
	VÁLVULA DE PÉ CRIVO	01 UNIDADE
	VÁLVULA DE RETENÇÃO 2 1/2"	01 UNIDADE
	REGISTRO DE GAVETA 2 1/2"	01 UNIDADE
	REGISTRO DE GAVETA 3"	01 UNIDADE
	REGISTRO DE GAVETA 1"	02 UNIDADES
	TUBO EM AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	APROX. 380,30 M
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	01 UNIDADE

**NOTA:**  
- Nas entradas das tubulações de sucção das bombas, devem ser instaladas válvulas de pé crivo ou outro dispositivo que impeça a entrada de objetos e corpos estranhos nas bombas do sistema de combate a inêndio, conforme item item 6.2.4.1 da NTCB 19/2020.

ESTADO DO MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de PARANAÍTA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA  
Rua Alceu Rossi, s/n - centro - 78590-000  
Telefone: (66) 3563-2700  
CNPJ: 03.239.043/0001-12

OSMAR ANTONIO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**Autor do Projeto/Responsável Técnico:**  
ALEX OSCAR DE SOUSA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR - 141259/D

**PSCIP: NOVO**

**Ocupação: Reunião de Público**

**DADOS DA OBRA**

**Objeto de contrato:** CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I  
**Convênio:** 000000000000000  
**Endereço da obra:** RUA 302, LOTE LE 46, LOTE LPE 304, SETOR DE SERVIÇOS, CEP: 78.590-000, PARANAÍTA-MT  
**Coordenada:** 09°39'57.29"S | 56°28'36.02"O

**ASSUNTO DE PROJETO**

**Conteúdo:** PLANTA DA REDE DE HIDRANTES.

**Quadro de Áreas/Legenda:**

REV: 01
DATA: Fevereiro de 2023.
ESCALA: 1:200
NOMECLATURA: PSCIP
FOLHA: 9/9 03-D

VER PROJETO ARQUITETÔNICO

DES. NÃO É PERMITIDO A TIRAR OU MODIFICAR ESTE PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. LEI DE REGULAMENTO DE DIREITO AUTOPAL. N.º 898/97.