



ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NBR-6118: 2014)	
CLASSE DE AGRESSIVIDADE	II - MODERADA (URBANA)
COBRIMENTOS	PILARES: 3,0 CM VIGAS: 4,0 CM LAJES: 2,5 CM SARAFATAS: 4,5 CM
	PILARES: C25 FCK = 25 MPa VIGAS: C25 FCK = 25 MPa LAJES: C25 FCK = 25 MPa FUNDAÇÃO: C25 FCK = 25 MPa
	ESTRUTURA: CENTÍMETROS (CM), QUANDO NÃO ESPECIFICADAS BITOLAS: MILÍMETROS (MM)
TIPO DE CIMENTO (NBR 11768)	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP
FATOR ÁGUA/CIMENTO	0,5
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO	362,65 KG/M³ (COT. 04565 - REF. SINAPI 02/2022)
SLUMP DO CONCRETO	8,90 CM
ESPECIFICAÇÕES DOS AGREGADOS	AREIA MÉDIA PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM)

NOTAS GERAIS: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

- 1 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014;
- 2 - A DOBRA DAS ARMADURAS DEVERÃO SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR-6118/2014;
- 3 - A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA COM AS MEDIDAS DO TERRENO E NÃO DEVE SER FEITA ACOULANDO DIFERENÇAS;
- 4 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ INICIAR APÓS A COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES;
- 5 - AS FORMAS NÃO PODERÃO APRESENTAR DEFORMAÇÕES EXCESSIVAS;
- 6 - A CURA DEVERÁ SER FEITA DURANTE OS SETE PRIMEIROS DIAS A PARTIR DO LANÇAMENTO DO CONCRETO, DEVENDO SER RIGOROSAMENTE INSPECIONADA;
- 7 - QUALQUER ALTERAÇÃO DE RESISTÊNCIA OU DIMENSÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJEITISTA;
- 8 - O CONCRETO DEVERÁ SER DOSADO SEGUINDO COMO BASE SUA RESISTÊNCIA OS 28 DIAS (Fck);

CASE SEJA NECESSÁRIO EMENDA DE BARRA NÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ESTA DEVERÁ SER FEITA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 9 DA NBR-6118/2014;

1 - EM TODOS OS VÃOS DE PORTAS, JANELAS E VÍTRIOS DEVERÃO SER EXECUTADAS VERGAS E CONTRAVERGAS;

Aprovação/Autentificações.

	<p>SERVIÇO PÚBLICO ESTADO DO MATO GROSSO</p>
<p>Cliente:</p>	

Tipo de Obra: Educacional e Cultural Física **Modalidade:** Infraestrutura Urbana

Objeto do contrato:

Objeto de contrato:
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO PAULO I

Endereço da obra:
RUA 302, LOTE 1 E 03 E LOTE 1 PE 304, SETOR DE SERVIÇOS, CEP: 78590-000

Portaria de Projeto Aprovado: 00000000000000

Convênio: 00000000000000
Coordenada: 09°39'57.29"S | 56°28'36.02"O

ASSUNTO DE PROJETO

Contenido:

Conteúdo.

PLANTAS DE FORMAS, LOCAÇÃO, DETALHES E ARMADURAS DAS VIGAS

BALDRAMES, TOCO DE PILAR, SAPATAS E TABELAS (BLOCO QUADRA AREIA).

[illegible]

Quadro de Areas/Legenda: REV: 02

DATA: Março de 2023.

ESCALA A: INDICADA

VER PROJETO ARQUITETONICO

NOMECLATURA: FOLHA:

EST. CON. 27/41

