



RESUMO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES									
SERVIÇO	MATERIAL	PERCURSO		TRANSPORTE LOCAL (DMT em km)			TRANSPORTE COMERCIAL (DMT em km)		
		ORIGEM	DESTINO	NP	P	TOTAL	NP	P	TOTAL
BASE	PEDREGULHO ARENO-ARGILO SLTOSO AMARELO	J-01 (Sr PEDRO)	PISTA - CAMADAS DA SUB-BASE	0	-	0	-	25,50	25,50
IMPRIMAÇÃO	ADP / CM-30	DISTRIBUIDOR - CUIBÁ/MT	TANQUE DE ESTOCAGEM	1,00	-	1,00	-	838,00	838,00
		TANQUE DE ESTOCAGEM	PISTA	1,00	-	1,00	-	-	-
TRATAMENTO	RR-2C	DISTRIBUIDOR - CUIBÁ/MT	TANQUE DE ESTOCAGEM	2,20	-	2,20	-	838,00	838,00
		TANQUE DE ESTOCAGEM	PISTA	-	-	-	-	-	-
DIVERSOS	CIMENTO	PARANAÍTA - MT	CANTEIRO DE OBR	2,00	-	2	-	5,73	5,73
	FERRO/AÇO	PARANAÍTA - MT	CANTEIRO DE OBR	2,00	-	2	-	5,73	5,73
	AREAL	A-01 - PARANAÍTA	PISTA	2,00	-	2	-	17,20	17,20
	BRITA	P-02 - PEDREIRA PALLUS	PISTA	2,00	-	2	-	45,06	45,06

CROQU LOCALIZAÇÃO MATERIAL BETUMINOSO

OBSERVAÇÕES:	ENG.º COORDENADOR: Carlos Roberto Teles Fernandes 67.380/D CREA/MG	SECRETARIA DE OBRAS			CONVENIENTE:	CONSULTORA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA — MT		
	ENG.º PROJETISTA:	DESENHO:	ESCALA: H: 1-2000				PROJETO EXECUTIVO DA AV JARDIM DAS AMAZONAS		
	RT: Bárbara Wlora Teles dos Reis 191.336/D CREA/MG	VERIFICADO:	APROVADO:	Eng.º Fiscal — CREA/MG					
	DESENHISTA:			Prefeito Municipal	PROJETO PAVIMENTAÇÃO DIAGRAMA DE INCÊNDIAS DOS MATERIAIS				
							FOLHA:	REVISADO POR:	