

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA****ESTADO DE MATO GROSSO****CNPJ 03.239.043/0001-12**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM MEDIA E BAIXA TENSÃO, EXTENSÃO DE 1.596 METROS, NO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO MAURO ZANETTE.

Local: Parque de Exposição Municipal Mauro Zanette, Av. Maria Eliza Miyazima, s/n, Setor de Chacaras, Paranaíta - MT.

LISTA DE MATERIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ALCA PRE FORMADA DIST. P/ CABO 1/0WG - CAA 54MM	PÇ	19,00
2	ALCA PRE FORMADA DIST. P/ CABO 2AWG - CA-CAA 35 MM	PÇ	6,00
3	ALCA PREFORMADA P/ RAMAL DE SERVIÇO 16 MM	UND	4,00
4	ALCA PREFORMADA P/ RAMAL DE SERVIÇO 25 MM	UND	4,00
5	ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1X1 CH. 3/16	PÇ	28,00
6	ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2X2 CH. 3/16	PÇ	46,00
7	ARRUELA QUADRADA 5/8 - 38X3 MM FURO 18 MM	UND	86,00
8	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 48 MM X 2 M	UND	74,00
9	CABO DE ALUM. QUADRUPLIX MULT. 3X120 MM2+70 MM2	MT	237,00
10	CABO DE ALUM. QUADRUPLIX MULT. 3X25 MM2+25 MM2	MT	265,00
11	CABO DE ALUM. QUADRUPLIX MULT. 3X35 MM2+35 MM2	MT	410,00
12	CABO DE ALUM. QUADRUPLIX MULT. 3X70 MM2+70 MM2	MT	195,00
13	CABO DE ALUM. TRIPLEX MULT. 2X16 MM+16 MM	UND	373,00
14	CABO DE COBRE 2,5 MM FLEX. ISOL. 1 KV - PRETO	MT	580,00
15	CARTUCHO METAL CONECTOR CUNHA AZUL	UND	22,00
16	CARTUCHO METAL CONECTOR CUNHA VERMELHO	PÇ	48,00
17	CINTA CIRCULAR 1/4" X 38 X 230 MM	PÇ	8,00
18	CINTA CIRCULAR 1/4" X 38 X 240 MM	PÇ	2,00
19	CINTA CIRCULAR 1/4" X 38 X 250 MM	PÇ	5,00
20	CINTA CIRCULAR 1/4" X 38 X 270 MM	UND	3,00
21	CINTA CIRCULAR 1/4" X 38 X 290 MM	UND	2,00
22	CONECTOR ATERR. HASTE 5/8 TH-58	PÇ	17,00
23	CONECTOR CUNHA AL OTIMIZADO CN 10 S-AZ	PÇ	29,00
24	CONECTOR CUNHA AL OTIMIZADO CN 12 S-VM	PÇ	1,00
25	CONECTOR CUNHA AL OTIMIZADO CN 13 S-VM	UND	46,00
26	CONECOTR CUNHA AL OTIMIZADO CN 14 S-VM	UND	1,00
27	CONECTOR PERF. CDP 150-10-150 MM X 4-35 MM	PÇ	114,00
28	CONECTOR PERF. CDP 70-10-95 MM X 1,5-10 MM	PÇ	148,00
29	CONECTOR PERF. CDP 120-16-120 MM X 16-120 MM	PÇ	60,00
30	CORDOALHA DE ACO 6.4 MM CAS-014-HS	MT	187,00
31	ELETRODUTO DE PVC 1/2X3 MT	UND	17,00
32	FIO DE ALUMINIO 6 AWG MOLE 36 KG/1000 0,036 G/1 MT	KG	2,90
33	FIO SOLIDO 6 MM ISOL. 750 V PRETO	MT	29,00
34	FITA DE ALUMINIO 1 X 10 MM P/ PROTEÇÃO	UND	0,30
35	FITA ISOLANTE 19X20 MT 33+SCOTCH	UND	34,00
36	HASTE DE ATER. BX CAM. 5/8 X 2,400 MM IH-858	UND	17,00
37	ISOLADOR ROLDANA 76X76	UND	101,00
38	LUMINARIA PUBL LED 100W 100-240V SMD 6500K	PÇ	73,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM MEDIA E BAIXA TENSÃO, EXTENSÃO DE 1.596 METROS, NO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO MAURO ZANETTE.

Local: Parque de Exposição Municipal Mauro Zanette, Av. Maria Eliza Miyazima, s/n, Setor de Chacaras, Paranaíta - MT.

LISTA DE MATERIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
39	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16 - 16X45MM	PÇ	25,00
40	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16 - 16X70MM	UND	224,00
41	PARAFUSO MAQUINA 16X200MM	PÇ	17,00
42	PARAFUSO MAQUINA 16X250MM	PÇ	165,00
43	PARAFUSO MAQUINA 16X300MM	PÇ	33,00
44	PARAFUSO MAQUINA 16X350MM	PÇ	2,00
45	PLACA DE CONCRETO ESTAI 200X100X1000MM	UND	6,00
46	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10/600	UND	3,00
47	POSTE DE CONCRETO DT 10/150	UND	15,00
48	POSTE DE CONCRETO DT 10/300	PÇ	4,00
49	POSTE DE CONCRETO DT 10/600	UND	3,00
50	POSTE DE CONCRETO DT 11/300	PÇ	4,00
51	POSTE DE CONCRETO DT 11/600	PÇ	2,00
52	POSTE DE CONCRETO DT 10/1000	UND	1,00
53	POSTE DE CONCRETO DT 11/1000	PÇ	2,00
54	AREIA MÉDIA M3	UND	2,75
55	CIMENTO SC 50KG	UND	16,50
56	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO	UND	1,00
57	PEDRA BRITA M3	UND	2,75